



Komplett kit Mover model-3



Tekniska Data	Model-1 & 3 1-axel	Model- 4 & 6 Boggi
Aktivering, anläggning drivrullar	Manuell eller elektrisk	
Antal motorer	2st	2 resp 4st
Auto stopp/broms släppt knapp	Ja, med effektiv elektrisk broms	
Automatisk avstängning	Ja, efter 20min utan bruk	
Dragkraft i lutning	1500kg @25% lut	2000kg @25% lut
Max rekommenderad husvagnsvikt	1900kg	1225 resp 2500kg
Vridmetod vid sväng	Kontinuerlig runt egen axel	Pulserande skonsam jämkning
Batteri indikator i fjärrkontroll	Ingår	
Arbetsspänning	12 Volt	
Batteriskydd	Ja (blockerar drift under 10.5V)	
Redundans	Har både radio resp. kabelkommunikation	
Arbetsspänning fjärrkontroll	9 Volt	
Max hastighet	7m/min	8m/min
Mjukstart	Ökar precisionen, skonar chassi	
Skydd mot fel polaritet	Ingår	
Max strömförbrukning i drift	<60A	<120A
Typ strömförbrukning vila / off	0,3A / 0.003A	
Antal rangeringar på 1std batteri	10-15st i rad utan laddning	
Vikt c:a	35kg	35 resp 70kg
Rullbredd	162mm	
Rulldiameter	45mm	60mm
Huvud -säkerhetsbrytare	Ingår och placeras valfritt	
Radiofrekven fjärrkontroll	433.9 MHz	
Räckvidd fjärrkontroll	>10 meter	
Säkerhet	2 knapp system, 30s auto off fjärrkontroll	
Markfrigångs reduktion	40 mm	
Överbastningsskydd	Termiskt skydd ingår	
Håltagning i golv	1 hål 12mm i batteriskåp	2 hål 12mm i batteriskåp
Håltagning i chassi / kaross	Erfordras ej	

Övriga data	
Installationskompetens	Svagström o mekanisk kompetens
Installation	På fabrik, ÅF, Vår montör, Gör det själv kit
Rostskyddsbehandlad	Ja
Tillbehör	1-sides anlägg, Elektrisk anlägg, Vinterkit
Kvalitetscertifikat	ISO 9001:2000 & TUV
Konstruktion / tillverkning	Huvudkontoret i UK / Fj.Ö & Europa
Typisk monterings tid	2-4tim 4-6tim
Monterings sats	Ingår i paket
Referenser	Nöjda kunder
Garantier	5 år materialfel